



nieuw bedrijventerrein in Lekkerkerk

technische omschrijving



inhoud

RONDOM DE BEDRIJFSRUIMTEN	4	Staalconstructies en metaalwerken	5
Bestrating en terrein	4	AFBOUW	6
Parkeren	4	Binnenkozijnen	6
Huisvuilinzameling	4	Trappen	6
Peil	4	Balustrade	6
RUWBOUW VAN DE BEDRIJFSRUIMTEN	4	Plafond-, wand- en vloerafwerking	6
Grondwerk	4	Keuken	6
Rioleringswerken	4	Schilderwerk	6
Terreininventaris	5	INSTALLATIES	6
Funderingen	5	Waterinstallatie	6
Vloeren	5	Hemelwaterafvoer	6
GEVELS EN WANDEN	5	Sanitair	6
Gevelbekleding	5	Verwarmings- en warmwaterinstallatie	6
Accentgevels	5	Ventilatievoorzieningen en afvoerkanalen	6
Reclame	5	Elektrische installatie	6
Wanden tussen bedrijfsruimten	5	ENKELE AANDACHTSPUNTEN	6
Niet dragende binnenwanden	5	Schoonmaken en oplevering	6
Buitenkozijnen	5	Meer- en minderwerk	7
Hang- en sluitwerk	5	Onderhoud algemeen	7
DAKEN	5	Voorbehoud	7
Platte daken	5	Materialen- en kleurenschema	9

Technische omschrijving bedrijfsruimten Lekkerkerk

De technische omschrijving is onderdeel van de koop- en aannemingsovereenkomst. In de technische omschrijving staat onder andere beschreven welke materialen en installaties we bij de bedrijfsruimten toepassen.

RONDOM DE BEDRIJFSRUIMTEN

BESTRATING EN TERREIN

De bestrating en de inrichting van het openbaar gebied vallen buiten deze technische omschrijving.

PARKEREN

Het openbare gebied wordt ingericht conform de situatie-tekening.

HUISVUILINZAMELING

De gemeente voorziet niet in de inzameling van huisvuil.

PEIL

Als peil (P) geldt de bovenkant van de door ons afgewerkte begane grondvloer, ter plaatse van de entree. De maat ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) wordt bepaald in overleg met de gemeente.

RUWBOUW VAN DE BEDRIJFSRUIMTEN

GRONDWERK

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen.

RIOLERINGSWERKEN

In de vloer wordt een afgedopte riolering opgenomen voor het toilet en de fontein.

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel van schoon- en vuilwater aangebracht en aangesloten op de hoofdriolering van de gemeente.

De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op een infiltratiesysteem op eigen terrein of openbaar gebied.

TERREININVENTARIS

Op de situatietekening is indicatief de openbare inrichting aangegeven. Deze inrichting vindt plaats door ontwikkelaar / gemeente. Afwijkingen hierin zijn dan ook nog mogelijk.

Groenvoorzieningen vallen buiten de garantieregeling.

FUNDERINGEN

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek wordt het funderingssysteem toegepast. Een en ander conform het advies van de constructeur en/of in overleg met bouw- en woningtoezicht.

VLOEREN

De monoliet afgewerkte beganegrondvloer wordt in het werk gestort en heeft een vloerbelasting van 1500 kg/m². De vloer wordt monolith afgewerkt vlakheidsklasse 5 NEN2747. Er onder bevindt zich EPS isolatie 120 mm dik.

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in een betonnen kanaalplaatvloer met zichtbare V-naden aan de onderzijde. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met een vloerbelasting van 500 kg/m² en worden afgewerkt met een cementdeklaag

GEVELS EN WANDEN

GEVELBEKLEDING

De buitengevels worden voorzien van sandwichpanelen. Tussen de onderkant van de sandwichpanelen en de fundering komt een betonnen sandwichpaneel.

ACCENTGEVELS

Gevels op de hoeken van het project worden deels in metselwerk uitgevoerd. Metselwerk: waalformaat, kleur: rood/bruin genuanceerd.

RECLAME

Op de gevel wordt ruimte voor reclame gekaderd d.m.v. zetwerk-profilering.

WANDEN TUSSEN BEDRIJFSRUIMTEN

De wanden tussen de bedrijfsruimten worden in prefab beton uitgevoerd (of in kalkzandsteen) in diktes conform opgave van de constructeur. De keuze wordt door de aannemer gemaakt.

Op een aantal plaatsen in de wanden vindt u dilataties (onderbrekingen). Dilataties maken het mogelijk dat wanden kunnen uitzetten en krimpen. De posities van de dilataties zijn door de constructeur/fabrikant voorgeschreven.

Wanneer deze dilataties nadien worden afgewerkt met stucwerk (nu niet voorzien), is het mogelijk dat ze ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp) scheur ontstaat. Deze krimp-scheuren vallen buiten de garantieregeling.

NIET DRAGENDE BINNENWANDEN

Er worden geen binnenwanden geplaatst. Optioneel kan de aannemer binnenwanden aanbieden conform gewenste indeling.

BUITENKOZIJNEN

De buitenkozijnen worden vervaardigd van aluminium en zijn voorzien van alle benodigde draaiende delen conform tekening.

Kleur volgens kleur- en materiaalstaat. De binnen- en de buitenzijde van de buitenkozijnen krijgen dezelfde kleur. De buitenkozijnen worden voorzien van beglazing die minimaal voldoet aan de gestelde eisen in de omgevingsvergunning. Waar nodig zal volgens de NEN 3569 veiligheidsbeglazing worden toegepast.

In de voorgevel wordt een overheaddeur geplaatst van 3,6 m breed en 3,5 meter hoog, gesloten uitvoering, 2 stuks ventilatieroosters. De deur is voorzien van een schuifhendel en handmatig bedienbaar.

HANG- EN SLUITWERK

Alle ramen en deuren worden voorzien van inbraakvertragend hang- en sluitwerk volgens inbraakwerendheidsklasse 2. De buitendeuren worden voorzien van een meerpuntssluiting, uitgevoerd met een cilinderslot en een deurschild. De ramen worden voorzien van een meerpuntssluiting met raamkruk.

DAKEN

PLATTE DAKEN

De platte daken worden uitgevoerd in stalen sandwichpanelen, Rc 4,7. Het dak wordt afgewerkt met een nader te bepalen dakbedekking volgens advies van de fabrikant. Op het dakvlak worden, indien dit wettelijk vereist is, voor de veiligheid ankerpunten en veiligheidskabels aangebracht.

STAALCONSTRUCTIES EN METAALWERKEN

Constructief benodigde stalen kolommen en liggers worden waar nodig in een nader te bepalen kleur afgewerkt. Waar nodig vanuit Bouwbesluit werken we stalen constructieonderdelen brandwerend af.

AFBOUW

BINNENKOZIJNEN

Er worden geen binnenkozijnen geplaatst. Optioneel kan de aannemer binnenwanden aanbieden conform gewenste indeling.

De meterkast wordt uitgevoerd als een prefab meterkast en de deur van de meterkast wordt voorzien van twee ventilatieroosters.

TRAPPEN

De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt als een dichte vurenhouten trap uitgevoerd. De traptreden en stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van een witte grondlaag en dienen door u verder bijgewerkt en afgeschilderd te worden.

Langs de wanden worden houten trapleuningen op voldoende leuninghouders gemonteerd. Deze leuning is fabrieksmatig blank afgelakt. Waar nodig worden rondom de trapgaten vurenhouten traphekjes geplaatst.

BALUSTRADE

Metalen balustrade (thermisch verzinkt).

PLAFONDAFWERKING

De plafonds van de begane grond en de eerste verdieping - waar van toepassing - zijn betonnen kanaalplaten en worden niet afgewerkt.

De afwerking van de stalen dakplaten is thermisch verzinkt.

WANDAFWERKING

Wanden en muren worden niet afgewerkt.

WAND- EN VLOERTEGELS

Er worden geen binnenwanden geplaatst, dus ook geen tegels aangebracht. Optioneel kan de aannemer binnenwanden incl. tegelwerk aanbieden conform gewenste indeling.

VLOERAFWERKING

De begane grondvloer is een monolithisch afgewerkte vloer. De verdiepingsvloer wordt niet voorzien van een afwerklaag.

KEUKEN

Er worden geen binnenwanden geplaatst, dus ook geen keukens. Optioneel kan de aannemer binnenwanden incl. keuken aanbieden.

SCHILDERWERK

Er worden geen binnenwanden geplaatst, dus wordt er ook niet afgewerkt. Optioneel kan de aannemer binnenwanden incl. afwerking aanbieden.

Alle binnenbetimmeringen incl. trappen, traphekken en leuningen worden in grondverf opgeleverd.

INSTALLATIES

WATERINSTALLATIE

De watertoevoer zal door de ontwikkelaar doorgevoerd worden tot aan de watermeter. De riolering wordt aangesloten op het gemeentelijke riool volgens de geldende voorschriften. De riolering bevindt zich op een nader te bepalen locatie.

HEMELWATERAFVOER

Alle daken worden voorzien van voldoende hemelwaterafvoeren. Daarnaast zijn er als extra zekerheid voldoende overstorten gerealiseerd voor extreme situaties.

SANITAIR

Op de aangegeven positie komt een rioleringspunt voor toilet en fontein. De verdere inrichting incl. sanitair is voor de koper.

VERWARMINGS- EN WARMWATERINSTALLATIE

De bedrijfsruimte wordt niet voorzien van een verwarmingsinstallatie.

VENTILATIEVOORZIENINGEN EN AFVOERKANALEN

De bedrijfsruimte wordt niet voorzien van een ventilatie-installatie.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Alleen in de aarding wordt voorzien.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN

SCHOONMAKEN EN OPLEVERING

De bedrijfsruimte dient binnen het in de aanbestedingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen te worden opgeleverd.

De bedrijfsruimte wordt 'bezemschoon' opgeleverd; de glasruiten worden 'schoon' opgeleverd. Het bij de bedrijfsruimte behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil.

De kosten voor gebruik van water en elektriciteit, die door de ondernemer voor zijn werkzaamheden zijn gemaakt, komen tot oplevering voor rekening van deze ondernemer.

Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. Andere afspraken of toezeggingen zijn niet rechtsgeldig. De oplevering kan enkel plaatsvinden als u aan al uw financiële verplichtingen voldaan heeft. Tijdens de oplevering kunt u zich laten bijstaan door een eigen specialist.

Op het moment van oplevering inspecteren aannemer en u samen het gebouwde; eventuele onvolkomenheden worden genoteerd op het 'proces-verbaal van oplevering', hetgeen bindend is voor het herstel. De punten, zoals deze zijn opgenomen in het proces-verbaal van oplevering, zullen binnen 20 werkbare werkdagen na de oplevering worden hersteld c.q. uitgevoerd. Voor de punten waarvan op voorhand bekend is dat herstel redelijkerwijs niet binnen deze termijn kan plaatsvinden (in verband met bijvoorbeeld nalevering of seizoensgebonden uitvoering), wordt in het proces-verbaal van oplevering een hersteltermijn opgenomen. Het spreekt voor zich dat u de (onder)aannemer(s) in de gelegenheid moet stellen om de nodige herstelwerkzaamheden uit te voeren. Na herstel c.q. uitvoering van de opleveringspunten, wordt het proces-verbaal van oplevering u voor de tweede keer ter ondertekening aangeboden.

Als u het proces-verbaal van oplevering heeft ondertekend, ontvangt u de sleutels. Het door u in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de bedrijfsruimte aan u is opgeleverd.

De volgende voorkomende zaken vallen niet onder de opleveringspunten:

- krimpseurtjes in alle constructiedelen;
- eventuele niveauverschillen (binnen de tolerantienormen) van betonnen wanden en vloer-/plafondplaten i.v.m. het vooraf getoogd zijn van deze voorgespannen platen;
- krimpende houten betimmeringen;
- enige kromming van deuren, mits kleiner dan 10 mm;
- kleine krasjes op het glas in kozijnen, ramen en deuren volgens de NEN-norm.

Tijdens de bouw heeft de ondernemer de bouw verzekerd via een C.A.R.-verzekering. Op de dag van de oplevering dient de bedrijfsruimte voor uw rekening te worden verzekerd door middel van een opstalverzekering. In verband met eventuele werkzaamheden die u in de bedrijfsruimte direct na oplevering wenst te gaan uitvoeren, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten.

MEER- EN MINDERWERK

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen

met betrekking tot minderwerk kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de bedrijfsruimte bij oplevering moet voldoen aan de garantievooraardelen en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit kan ook gelden voor eventuele door u gewenste meerwerkopties.

Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer schriftelijk geregeld te worden.

Sommige meerwerkopdrachten houden niet in, dat daar zonder meer bepaalde rechten aan ontleend kunnen worden. Indien u dit wenst, dient u vooroverleg te voeren met de garantieplichtige ondernemer. Ook dient u er rekening mee te houden dat meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven. De ondernemer is gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te passen in zijn offerte.

ONDERHOUD ALGEMEEN

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO-voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen; deze kosten zijn afhankelijk van het ontwerp van de bedrijfsruimte en van de locatie.

VOORBEHOUD

Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, die onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede overheidsinstanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.

De bedrijfsruimten zijn op de verkooptekening(en) aangegeven. Op de verkooptekening(en) is de plaatsing van de bedrijfsruimten ten opzichte van elkaar en de omgeving aangegeven op basis van de verstrekte gegevens van de gemeente, zoals die vóór de aanvang van de verkoop beschikbaar waren.

Nadere invulling van de openbare ruimte en wijzigingen

in de situatie als gevolg van handelen door de gemeente en/of overheid, voorschriften van de gemeente en/of de overheid of ten gevolge van nadere kadastrale metingen, worden voorbehouden.

Op de verkooptekeningen zijn de gevelaanzichten, doorsneden en plattegronden aangegeven. De aangegeven maten zijn circa maten. Van de tekeningen kan niet worden afgemeten. Alle maatvoering is aangegeven in millimeters voor zover niet anders is vermeld. Wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en/of overheidsvoorschriften en/of nutsbedrijven, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

De aangegeven inrichting en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover niet uitdrukkelijk in deze technische omschrijving genoemd, niet in de koop-/aanneemsom begrepen.

Waar in de technische omschrijving een bepaalde leverancier of merk wordt omschreven, kan een andere leverancier en/of ander merk van gelijke klasse/kwaliteit worden gekozen indien dit voor de uitvoering en voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst wordt geacht. Een en ander zal geen aanleiding voor enige verrekening geven. De in de verkoopbrochure opgenomen 3D- impressies en eventuele (ingekleurde) plattegronden zijn zogenaamde 'artist impressions'. Het is derhalve mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze impressies en ingekleurde plattegronden enerzijds en de verkooptekeningen en daadwerkelijk uitvoering anderzijds. Er kunnen daarom geen rechten aan deze impressies en ingekleurde plattegronden worden ontleend.



MATERIALEN- EN KLEURENSCHEMA

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
Metselwerk	Baksteen, waalformaat, half-steensverband	Roodbruin genuanceerd
Gevelbekleding	Sandwichpanelen Falk, microribliniëring (verticaal geplaatst)	Goosewing Grey
Dak (indien hellend)	Sandwichpanelen Falk	Pure Grey
Zetwerk rondom dakranden (hellend)	Staal	Zoals kleur dak
Dakrand plat dak	Aluminium dakrand	Grijs
Plint	Betonnen kantplank	Betongrijs
Dakgoten	PVC	Grijs
HWA	PVC	Grijs
Kozijnen & deuren	Aluminium	RAL 7039 kwartsgrijs
Lekdorpel	Aluminium gepoedercoat	RAL 7039 – kwartsgrijs
Overheaddeuren		RAL 1006 – maisgeel
Houten lamellen	Verduurzaamd hout	Warm bronzen tint





VAN **MARKENPARK**

opdrachtgever



Sujo Groep
Capelle aan den IJssel

architect



Nijhoff Architecten
Wierden

projectontwikkelaar



Sujo Vastgoed
Capelle aan den IJssel

financiering



ZAQELIJK Drechtsteden
Hendrik-Ido-Ambacht

makelaar



Van Herk Bedrijfsmakelaars
0180 530 000
bedrijven@vanherk.nl
Koningin Wilhelminaplein 5
2921 AB Krimpen aan den IJssel

Aan deze informatie, noch aan de getoonde impressies kunnen rechten worden ontleend. Waar nodig vanwege eisen van overheid, brandweer, nutsbedrijven of op verzoek van architect, constructeur of ontwikkelaar kunnen wij tekeningen aanpassen. Ook in de uitvoering kunnen kleine wijzigingen voorkomen. De maten op de tekeningen zijn 'circa'-maten.

Hoewel deze verkoopinformatie met zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, afwijkingen of tussentijdse wijzigingen. Wijzigingen die worden doorgevoerd vanwege wettelijke eisen doen geen afbreuk aan de waarde of bruikbaarheid van de bedrijfsruimte en geven dan ook geen recht op verrekening.

concept, tekst en vormgeving: Topic Creatieve Communicatie, Wierden

